

Исх. № 80/09

Дата: 05 октября 2009 г.

Шлифовальный станок мод. CHALLENGE 221 TM-K

Станок предназначен для шлифования древесины перед окраской, а также межслойного шлифования.

- Максимальная ширина заготовки – 1100 мм.
- Мин/макс толщина заготовки – 3/160 мм
- Ширина/длина шлиф. ленты – 1130/2620 мм
- Автоматическая осцилляция ленты
- Осциллирующий обдув ленты сжатым воздухом для ее очистки

СИСТЕМА ТРАНСПОРТИРОВКИ ЗАГОТОВОК

- Регулировка толщины обработки подъемом рабочего стола
- Автоматическое позиционирование рабочего стола
- Цифровой индикатор толщины обработки
- Скорость подачи регулируется бесступенчато – 3/15,5 м/мин
- Поддерживающие ролики на входе и выходе для длинных заготовок
- Обрезиненные прижимные ролики, располагающиеся до и после каждого рабочего узла



РАБОЧИЕ УЗЛЫ

- Первый рабочий узел с валом диаметром 240 мм.
- Второй рабочий узел – комбинированный, с валом и секционными утюжками
- Третий узел – щеточный – для очистки заготовки от пыли

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТАНКОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- ЧПУ станка – SIEMENS с цветным сенсорным экраном и устройством чтения флоппи-дисков
- Щит управления интегрирован в станок
- Установленная электрическая мощность – 38 кВт
- Маркировка соответствия нормам CE

Стоимость станка на условиях DDP Москва составляет 32.110 Евро. (Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты).

Стоимость пуско-наладочных работ (при необходимости) согласовывается отдельно.

Сроки отгрузки:

4 – 6 рабочих недель с даты получения авансового платежа (август исключается). Для отгрузки требуется 5 метров длины кузова стандартного грузовика.

Гарантия:

Только на дефекты механические, изготовления и монтажа (при монтаже нашим специалистом), даются следующие гарантии, исключая нормальный износ и потребление:
3 месяца от даты отгрузки с нашего склада

Порядок платежей:

30% - авансовый платеж банковским переводом при открытии заказа.

70% - платеж, осуществляемый против письменного извещения о готовности оборудования к отгрузке из Италии. Платеж должен быть получен не менее чем за 5 рабочих дней до отгрузки с завода в Италии.

Срок действия предложения:

30 дней

ИСКЛЮЧЕНИЯ

Не включено в поставку перечисленное ниже:

- Транспортировка
- Средства для закрепления оборудования при транспортировке (ремни и проч.)
- Разгрузка и финальная очистка
- Оплата труда помощников при монтаже и запуске оборудования в эксплуатацию.
- Кирпичные, бетонные и другие строительные работы, сверление стен, полов для прокладки труб.
- Электрические подключения (до щита управления оборудованием), подводка сжатого воздуха, теплоносителей, воды до точек подключения.
- Воздуховоды для подачи и отвода воздуха, а также их монтаж.
- Подключение и подготовка сжатого воздуха
- Подключение заземления
- Теплоноситель и установки подготовки теплоносителя
- Согласования и разрешения, выдаваемые государственными учреждениями.

- *Также исключено все, что явно не указано в данном предложении.*